

Half Risk / Full Risk

Half Risk:

Opmåling:

Full Risk:

Opmåling, montering, fugning:

Vilkår for Full Risk:

Full Risk indebærer at Billeschou's Stenhuggerier påtager sig ansvaret og udførelse af opmåling, levering og montering.

Det er vores ønske at udføre arbejdet bedst muligt, indenfor følgende betingelser:

- Der skal påregnes tolerancer på pladerne:
±1 mm på savede kanter –
±2 mm på hver synlig kant.
- Ved afslutning mod væg, skal der påregnes 3–5 mm. fuge.
- Hvor intet andet er angivet, placeres vask (kumme) midt i vaskeskab.
- Hvor intet andet er angivet placeres kogeplade midt i skabet.
- Ved boring af flere huller bag vask, vil den indbyrdes centerafstand være 150 mm., med mindre andet er angivet.
- Udhænget på pladerne kan variere ±2 mm ud fra den ønskede dybde.
- Tykkelsesforskelle kan forekomme (op til ±2 mm) – pladerne opløses så overfladen er plan, og tykkelsesforskellen kommer derfor på underside af pladerne.

Aftalegrundlag for Full Risk:

Opmåling:

- Inden opmåling skal der ligge en bestilling indeholdende: Materiale, overflade, forkanter, udhæng fra korpus, vasketype og monteringsform, kogepladetype og monteringsform, bagkantlister samt eventuelle samlinger.
- Skabe skal være færdigmonterede i vatter og flugte i forkant og højde.
- Væggene skal være færdigbearbejdede, så der ikke sker ændringer fra opmåling til montage.
- Der skal være adgang til strøm.

Oplægning/montage:

- Adgangsveje skal være frie og stabile.
- Gulve skal være afdækkede.
- Skabe skal være færdigmonterede i vatter og flugte i forkant og højde.
- Udskæring for vask og kogeplade i elementer, skal være foretaget inden levering.
- Hvis plade skal gå glat med højskab(e) skal dette (disse) ikke fastgøres, før endt montage af bordplader.
- Overskabe, emhætte, stikkontakter eller andet der forhindrer korrekt pålægning, skal fjernes inden levering.
- Der skal være adgang til strøm og vand.
- Efter montage, skal kunden overflade behandle pladerne inden ibrugtagning (gælder ikke Silestone) – korrekt middel udleveres ved levering.

Fugning:

- Vægge skal være rene og tørre.
- Der skal være adgang til strøm og vand.

Hvis et eller flere af ovennævnte forhold ikke er i orden, så opgaven ikke kan udføres, vil der blive faktureret ekstra kørsel 1.000 kr. netto.

Ved leverancer over gadeniveau, påføres ekstra udgifter til eksempelvis lift eller kran.